

Der Regionale Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau informiert zu seiner geplanten Baumaßnahme "Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße von H-Nr. 201 bis H-Nr. 279"

Auf Grund des hohen Alters der Rohrleitung und zur Senkung von Wasserverlusten ist es notwendig, die Trinkwasserleitung im Bereich der Hauptstraße H-Nr. 201 bis H-Nr. 279 zu erneuern.

Zur Reduzierung der Bauzeit und der Kosten ist geplant, eine neue Trinkwasserleitung DN 100 PE in die bestehende Rohrleitung einzuziehen. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt vom Siedlerweg bis zum Schenkberg wird in diesem Jahr realisiert. Der Abschnitt bis zur Erlbacher Straße soll in den darauffolgenden Jahren umgesetzt werden. Die Hauptstraße muss im jeweiligen Bauabschnitt voll gesperrt werden. Während der Bauzeit wird die Wasserversorgung über eine provisorische oberirdische Versorgungsleitung abgesichert.

In diesem Jahr sollen die Arbeiten am 09.05. beginnen und bis 31.08.2022 dauern.

Gleichzeitig erfolgt auch abschnittsweise eine Erhöhung des Versorgungsdruckes um ca. 4,5 bar. Es ist daher notwendig, die Hausinstallation vom Installateur prüfen zu lassen. Sollten die angeschlossenen Geräte und Armaturen für den höheren Druck nicht geeignet sein, ist die Nachrüstung eines Druckminderventils erforderlich.

Jeder betroffene Grundstückseigentümer wird vom RZV Wasserversorgung noch einmal rechtzeitig über den Zeitpunkt der Umstellung schriftlich informiert.

Die Baumaßnahme wird im Frühjahr öffentlich ausgeschrieben.

Mit Baubeginn werden per Handzettel jedem Grundstückseigentümer die Ansprechpartner zur Klärung eventueller Fragen benannt.

Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenverkehr für Anlieger und Nutzer sind durch die Baumaßnahme nicht auszuschließen, wofür der RZV schon jetzt um Verständnis bittet.

Ihr RZV Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau

Nachsatz:

Im Anschluss an das v. g. Vorhaben des RZV plant der Landkreis Zwickau in einer separaten Maßnahme die Sanierung der Asphaltdeckschicht.

Diese Maßnahme soll bis zum 30.09.2022 abgeschlossen werden.